

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-15 0503-01 kalk. własna	Pompy ciepła woda-powietrze Qrz.=45kW	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 2-15 0503-01 kalk. własna	Pompy ciepła woda-powietrze Qrz.=15kW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Montaż pompy ciepła o mocy 45kW wraz z wykonaniem instalacji (2x instalacja 16/32 mm o dł. 25 m, +czynnik R410 - ok. 4 kg, 2x konstrukcja, studnia chłonna - wspólna, 2x instalacja elektryczna, drobne roboty budowlane)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	kalk. własna	Montaż pompy ciepła o mocy 15kW wraz z wykonaniem instalacji (1x instalacja 10/16 mm o dł. 25 m, +czynnik R410 - ok. 1 kg, 1x konstrukcja, studnia chłonna - wspólna, 1x instalacja elektryczna, drobne roboty budowlane)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0507-01 kalk. własna	Zasobnik 500 l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0507-01 kalk. własna	Zasobnik cwu 500l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000